



华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180605HC8301JA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PP-R 热水管	规格型号	75mm×10.3mm		
样品编号	20180605HC8301JA	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.06.04 ~ 2018.06.05	收样日期	2018.06.05		
检验日期	2018.06.06 ~ 2018.06.09	检验依据	GB/T 18742.2-2017		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
平均外径mm	75.0 ~ 75.7	75.3		合格	
壁厚mm	10.3 ~ 11.5	10.4		合格	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
纵向回缩率%	≤2	0.5		合格	
简支梁冲击试验 (0±2℃)	破损率<试样的 10%	符合 (破损率=0%)		合格	
静液压试验 (95℃/22h)	环应力 σ=4.3MPa 持压 22h 无 破裂、无渗漏	1.37MPa 持压 22h 无破裂、无渗漏		合格	
静液压试验 (20℃/1h)	环应力 σ=16MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	5.11MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
熔体质量流动速率	≤0.5g/10min 且与对应 聚丙烯混配料的变化率 不超过 20%	0.33		合格	
		3.1%		合格	
颜料分散	≤3 级	2.3		合格	
	外观级别:A1、A2、A3 或 B	A3		合格	
总判定	<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn