

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

第 1 页 / 共 1 页

委托单位		华亚东营塑胶有限公司成品课		
样品名称		PVC-U 给水管件	规格型号	32mm×25mm 异 径 直 接 PN1.6MPa
样品状态		管件表面光滑、平整、无裂 纹、气泡、脱皮和杂质等缺 陷	收样日期	2018.03.23
检验日期		2018.04.08	检验依据	GB/T 10002.2-2003
检验项目		技术指标	检验结果	单项判定
外观		管件内外表面应光滑，不 允许有脱层、明显气泡、 痕纹、冷斑以及色泽不均 等缺陷	符合	合格
25	承口壁厚 mm	≥1.5	2.9~3.1	合格
	承口配合深度 mm	≥18.5	20.8	合格
	承口中部平均内径 mm	25.1~25.3	25.1	合格
32	承口壁厚 mm	≥2.0	2.4~2.6	合格
	承口配合深度 mm	≥22.0	24.5	合格
	承口中部平均内径 mm	32.1~32.3	32.2	合格
热烘箱试验 (150℃、15min)		符合 GB/T8803-2001 规 定	符合	合格
坠落试验 (0℃、2m)		无破裂	无破裂	合格
总判定		<div>华亚东营塑胶有限公司 合格 检测中心</div>		

批准: 钟河冲

审核: 王春亮

编制: 检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号
电话: 0546-8305238
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn