

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

第 1 页 / 共 1 页

委托单位		华亚东营塑胶有限公司成品课		
样品名称		PVC-U 给水管件	规格型号	63mm×50mm 异 径 三 通 PN1.25MPa
样品状态		管件表面光滑、平整、无裂纹、气泡、脱皮和杂质等缺陷	收样日期	2017.10.20
检验日期		2017.10.24	检验依据	GB/T 10002.2-2003
检验项目		技术指标	检验结果	单项判定
外观		管件内外表面应光滑, 不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不均等缺陷	符合	合格
50	承口壁厚 mm	≥2.3	3.1~3.3	合格
	承口配合深度 mm	≥31	34.4	合格
	承口中部平均内径 mm	50.1~50.3	50.3	合格
63	主体壁厚 mm	≥3.8	5.1~5.3	合格
	承口壁厚 mm	≥2.9	3.9~4.1	合格
	承口配合深度 mm	≥37.5	40.1	合格
	承口中部平均内径 mm	63.1~63.3	63.3	合格
热烘箱试验 (150℃、30min)		符合 GB/T8803-2001 规定	符合	合格
坠落试验 (0℃、2m)		无破裂	无破裂	合格
总判定		<div>合格</div> <div>华亚东营塑胶有限公司</div> <div>检测中心</div>		

批准: 钟仁中

审核: 王春亮

编制: 检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号
电话: 0546-8305238
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn