

# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

第 1 页 / 共 1 页

委托单位		华亚东营塑胶有限公司成品课		
样品名称		PVC-U 给水管件	规格型号	40mm×25mm 异径三通 PN1.6MPa
样品状态		管件表面光滑、平整、无裂纹、气泡、脱皮和杂质等缺陷	收样日期	2018.03.12
检验日期		2018.04.08	检验依据	GB/T 10002.2-2003
检验项目		技术指标	检验结果	单项判定
外观		管件内外表面应光滑,不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不均等缺陷	符合	合格
25	承口壁厚 mm	≥1.5	3.2~3.3	合格
	承口配合深度 mm	≥18.5	19.8	合格
	承口中部平均内径 mm	25.1~25.3	25.2	合格
40	主体壁厚 mm	≥3.0	3.6~3.7	合格
	承口壁厚 mm	≥2.3	3.2~3.4	合格
	承口配合深度 mm	≥26	29.3	合格
	承口中部平均内径 mm	40.1~40.3	40.2	合格
热烘箱试验 (150℃、30min)		符合 GB/T8803-2001 规定	符合	合格
坠落试验 (0℃、2m)		无破裂	无破裂	合格
总判定				

批准: 钟仁中

审核: 王春亮

编制: 检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号  
电话: 0546-8305238  
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn